

Interpretatiebesluit deskundigenpanel inbraakbeveiliging

datum 12 februari 2013

1.	Definitie "kleine objecten"
Vraag	<p>Wat wordt verstaan onder 'kleine objecten', waarover wordt gesproken in artikel 2.2 van de installatievoorschriften voor alarmapparatuur en in 1.11 van VRKI Definities beveiligingsmaatregelen?</p> <p>De achterliggende vragen van deze vraag zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In welke gevallen moet een projecteringstekening onderdeel zijn van het beveiligingsplan? • En wanneer kan volstaan worden met een beschrijving van de projectering?
Antwoord	Met 'kleine objecten' worden de objecten bedoeld waarbij voor het risico van het object een installatie passend is die bestaat uit maximaal 4 detectoren (bv 2 PIR en 2 magneetcontacten). Het gaat niet om de oppervlakte van het object.
Doel c.q. functionele eis	De grondslag voor artikel 2,2 in de installatievoorschriften voor alarmapparatuur en artikel 1.11 van document D03-385 Definities beveiligingsmaatregelen is dat inspectie en beproeving op een eenvoudige wijze kan geschieden. Het gaat er om dat bij inspecties en onderhoud duidelijk is uit welke onderdelen de alarminstallatie bestaat en waar de verschillende onderdelen zich bevinden. Dit moet blijken uit het dossier van de klant.
Vertaling naar een Prestatie-eis of producteis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	Voor objecten met een installatie die bestaat uit maximaal 4 detectoren is een tekening niet vereist. De installatie is dan dermate eenvoudig dat een beschrijving van de installatie voldoende duidelijk is zonder tekening.